



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^a "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

RESPOSTA DO REQUERIMENTO: 363/2019.

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM RELAÇÃO AO REQUERIMENTO Nº 338/2019, REFERENTE À AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB.

a) Conforme solicitado pelo nobre vereador segue em anexo físico as Secretarias Municipais que possuem o AVCB e suas respectivas informações a respeito do AVCB.

b) Com relação aos prédios da Rede Municipal de Ensino, detalhar quais os motivos de algumas escolas terem sua regularização do AVCB previstas para os anos 2020, 2021 e 2022

R: Conforme o decreto do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, as edificações são enquadradas conforme a área construída, sendo as edificações até 750 m² enquadradas como projeto técnico simplificado sem necessidade de aprovação de Projeto Técnico desde que atendam aos requisitos das instruções técnicas e edificações com área maiores que 750 m² enquadradas como Projeto técnico onde haverá a exigência de elaboração de Projeto Técnico com aprovação das medidas de segurança contra incêndio, laudos e documentação técnica (normalmente com exigência de implantação de sistema de hidrantes).

A INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº. 41/2019 - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão, estabelece parâmetros para a realização de inspeção visual (básica) das instalações elétricas de baixa tensão das edificações e que atendam a norma NBR 5410 e NBR 5419 para a inspeção visual exigida pelo Corpo de Bombeiros.

Conforme definições desta IT, cabe aos responsáveis técnicos, a respectiva responsabilidade quanto à elaboração do projeto das instalações elétricas de baixa tensão, sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA). Cabe ao



Prefeitura Municipal de Assis

Paço Municipal Prof^{ma} "Judith de Oliveira Garcez"

Gabinete do Prefeito

proprietário ou ao responsável pelo uso do imóvel a manutenção e a utilização adequada das instalações elétricas e SPDA conforme as Normas.

Desta forma, para que haja a vistoria e emissão do AVCB, além da elaboração de projetos, toda a estrutura deve estar de acordo com as Normas Regulamentadoras em vigor e, como a maioria dos imóveis foram construídos há mais de 20 anos, há a necessidade de adequações estruturais, reforma das instalações elétricas, SPDA, instalações ou adequações do sistema de proteção contra incêndio, emissão de laudos e formulários técnicos.

Nesse sentido, o Ministério Público propôs um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) estabelecendo que os AVCBs das escolas da Rede Municipal de Ensino sejam regularizados até o final do ano de 2022.

c) Quantas e quais Escolas foram regularizadas nos anos de 2017 e 2018?

R: Duas escolas, EMEI BAMBALALÃO e EMEIF MARIA CLÉLIA O. VALLIM

d) Segue em anexo.

e) A informações prestadas nesse requerimento nº363/2019 se somam com o requerimento nº338/2019, de 23/09/2019.

José Aparecido Fernandes
Prefeito Municipal

Ofício n.º 71/2019 – SMC

Assis, 18 de outubro de 2019.

Sr. Secretário de Governo e Administração do Município de Assis-SP

Luciano Soares Bergonso

Resposta a Proposição n.º 6547 da Câmara Municipal de Assis.

Vimos por meio deste, informar as indagações quanto aos questionamentos requisitados por meio do Requerimento n.º 338/2019 de autoria da Casa Legislativa do Município, no que diz respeito aos bens imóveis que fazem parte da estrutura desta Secretaria de Cultura.

Os imóveis e estrutura pertencentes e utilizados para promover a Cultura nesta urbe são : M.A.P.A (Museu de Arte de Primitiva de Assis); Casa de Taipa; Biblioteca Municipal; Escola de Música, barracão da escola de circo e Teatro Municipal “Pe. Enzo Ticinelli”. De ressaltar que exceto o Teatro, as estruturas da Cultura apesar possuírem um AVCB na íntegra, estão todos adequados para atender o público com segurança, possuindo extintores, rampas de acesso, corrimões entre outros.

Esclarecemos que até Março deste ano, pertencia a nossa estrutura o Cinema Piracaia, que através da Resolução 03/2019 mediante Cessão fora passada a gestão do local para FEMA que executara reformas para revitalizar e ativar o funcionamento do cinema e implantará cursos de áudio e visual, ficando ao encargo da Cessionária executar o AVCB.

Concluimos que o AVCB do Teatro iniciado em 2018 está terminado, faltando ser realizada vistoria final pelo Corpo de Bombeiros com agendamento previsto para dezembro de 2019.

Na expectativa de ter atendido, reitero os cumprimentos pela mais alta estima de consideração .



EMERSON CARLOS GONÇALVES

Secretário Municipal de Cultura

2854



SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS



FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO			
Logradouro: RUA FLORIANO PEIXOTO			
Nº: 757		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Município: ASSIS	UF: SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Assis			
CNPJ: 46.179.941/0001-35		Fone: (18) 3302-3300	Email: dppsemplos@femanet.com.br
Responsável pelo uso: Prefeitura Municipal de Assis			
CNPJ: 46.179.941/0001-35		Fone: (18) 3302-3300	Email: dppsemplos@femanet.com.br
Responsável Técnico: Jorge Moraes Filho			
CREA/CRAU: 060136062-4		ART/RRT:28027230172463874	
CPF: 45.630.728-18		Fone: (18) 3322-7507	Email: jorge_moraes@uol.com.br
Nº Projeto Anterior: 0		Decreto Estadual adotado(nº e ano): Decreto 56.819/2011	
Áreas(m²)	Construída: 1926,83	Descontada: 0,00	Total: 1926,83
Detalhes	Altura (m): 4,25	Ocupação do Subsolo:	
	Pavimentos: Sim		
Uso, divisão e descrição: Local de reunião de Público - Arte cênica e auditório - Cinema			Risco: Médio
Tipo Isenção: Órgão da administração pública direta (municipal, estadual, federal)			
2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS			
Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): Concreto			
Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): Madeira			
3. FORMA DE APRESENTAÇÃO	PROJETO	PROJETO ANTERIOR	PROTOCOLO
Projeto Técnico	171872/3504008/2017	0	
4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
X	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros	X	Iluminação de Emergência
	Separação entre as edificações	X	Detecção de incêndio
X	Segurança estrutural nas edificações	X	Alarme de incêndio
	Compartimentação horizontal	X	Sinalização de emergência
	Compartimentação vertical	X	Extintores
X	Controle de material de acabamento		Hidrantes e mangotinhos
X	Saídas de emergência		Chuveiros automáticos
	Elevador de emergência		Resfriamento
	Controle de fumaça		Espuma
	Plano de emergência contra incêndio		Sistema fixo de gases limpos e CO2
X	Brigada de incêndio		
5. RISCOS ESPECIAIS			
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		Gás liquefeito de Petróleo
	Armazenamento de produtos perigosos		Fogos de artifício
	Vaso sob pressão (caldeira)		Outros

Ass: Responsável Técnico

Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso



CORPO DE BOMBEIROS - PMESP

VIA FÁCIL BOMBEIROS



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 275958-1/2017
Projeto Técnico Nº.: **171872/3504008/2017 - Aprovada**
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 757
Bairro: CENTRO
Município: ASSIS
Ocupações: Arte cênica e auditório

Considerações:


Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

1. Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "F-5/D-1", com carga-incêndio de 700 MJ/m², conforme a IT nº 14/2011, risco médio, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
2. Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 1.926,83 m².
3. Considerado que a altura da edificação é de 3,10 metros, conforme medição na folha 02, adotando os parâmetros do artigo 21, do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
4. Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 56.819/2011.

Documentos a serem enviados por meio do menu 'Upload de Docs' do Via Fácil:

ART/RRT - instalações elétricas
ART/RRT - instalação/manutenção - medida de segurança contra incêndio
ART/RRT - instalação/manutenção - CMAR, conf. IT-10, exceto Classe I
Atestado de brigada contra incêndio

Orientações Técnicas:



1. TEN PM EDUARDO HENRIQUE SCHULTE
LEME

Analista



Oficial Homologador

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana".

Gestão do Corpo de Bombeiros**PROTOCOLO Nº:275958-1/2017**

Solicitação Nº.: 1484736
Projeto Nº.: 171872/35C4008/2017
Data de emissão: 16/11/2017
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 757
Município: ASSIS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Assis
Resp. pelo Uso: Prefeitura Municipal de Assis
Valor Pago: 0,00

ELOGIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES: Acesse www.corpodebombeiros.sp.gov.br
(<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br>) no link "Fale com os bombeiros".





**SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS**

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº.: 330139

Solicitação Nº.: 1484736
Projeto Nº.: 171872/3504008/2017
Data: 16/11/2017 14:11:47

Receberno(s) documento(s) abaixo relacionado(s)

Considerações técnicas;
Planta de implantação

DÚVIDA: Entre em contato com o Corpo de Bombeiros da sua Região. Para informações de telefone, endereço e e-mail, acesse: www.corpodebombeiros.sp.gov.br (<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br>)





**SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS**

RECIBO DE ENTREGA DE PROJETO

Solicitação Nº.: 1434779

Projeto Nº: 171872/3504008/2017

Data: 09/11/2017 15:27:00

Rebido por: Jorge Moraes Filho

Observação:

PT retirado por responsável técnico.

DÚVIDA: Entre em contato com o Corpo de Bombeiros da sua região. Para informações de telefone, endereço e e-mail, acesse www.corpodebombeiros.sp.gov.br

Este recibo não vale como protocolo.



CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS


A Polícia Militar do Estado de São Paulo
Corpo de Bombeiros
São Paulo/SP

Atendendo as CONSIDERAÇÕES DE ANÁLISE do projeto de n. 171872-3504008-2017, encaminhado a esta Corporação, informamos:

- 1- Conforme item 1, atentar que existe um hidrante H4, posicionado no corredor de circulação externa e que dá a devida cobertura ao piso inferior. O projeto foi ajustado de forma a ficar claro a presença deste hidrante, tendo sido indicado na planta baixa do piso inferior.

Era o que tínhamos a esclarecer.

Atenciosamente



Eng. Jorge Moraes Filho
CREA 060.136.062.4

Assis, 13/11/2017



RELATÓRIO DE PARECER DE ANÁLISE

Protocolo Análise Nº.: 235981-1/2017
Projeto Técnico Nº.: 171872/3504008/2017 - Comunicada
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 757
Bairro: CENTRO
Município: ASSIS
Ocupações: Arte cênica e auditório

Considerações

Decreto Estadual 56.819/2011 - Considerações de Análise

1. Considerado na análise do projeto técnico que a edificação possui como ocupação principal "D-1/F-5", com carga-incêndio de 700 MJ/m², conforme a IT nº 14/2011, risco médio, conforme a tabela 3 do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
2. Considerado que a área do projeto técnico analisada é de 1.926,83 m².
3. Considerado que a altura da edificação é de 4,40 metros, conforme medição na folha 02, adotando os parâmetros do artigo 21, do Decreto Estadual nº 56.819/2011.
4. Edificação analisada conforme o Decreto Estadual nº 56.819/2011.
5. Considerado que a estrutura portante da edificação é em concreto armado, e atende ao Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) indicado na Tabela "A" do Anexo "A" da Instrução Técnica Nº 08/2011.
6. Anexar ao projeto o relatório de irregularidades emitido na análise anterior.
7. Apresentar carta resposta, respondendo item a item, as irregularidades apontadas na análise do projeto (item 5.5.8 da Instrução Técnica Nº 01/2011).

Requerimentos

[Empty box for requirements]

Requerimentos

Decreto Estadual 56.819/2011

1. Deverá prever cobertura de hidrante para o pavimento inferior.

[Signature]

[Signature]

Gestão do Corpo de Bombeiros

PROTOCOLO Nº:235981-1/2017

Solicitação Nº.: 1434779
Projeto Nº.: 171872/3504008/2017
Data de emissão: 02/10/2017
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, 757
Município: ASSIS
Proprietário: Prefeitura Municipal de Assis
Resp. pelo Uso: Prefeitura Municipal de Assis
Valor Pago: 0,00

ELOGIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES: Acesse www.corpodebombeiros.sp.gov.br
(<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br>) no link "Fale com os bombeiros".





SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Nº.: 323086

Solicitação Nº.: 1434779
Projeto Nº.: 171872/3504008/2017
Data: 02/10/2017 13:38:55

Recebemo(s) documento(s) abaixo relacionado(s)

Declaração de Existência. Memoriais descritivos. Memorial de Brigada.
ART/RRT - elaboração do Projeto Técnico de Segurança contra Incêndio
Cartão de identificação
Formulário de Segurança contra Incêndio de PT
conf. IT 01
Memorial básico de construção
Memorial de cálculo hidráulico (hidrantes)
Plantas das medidas de segurança contra incêndio
conforme IT 01/11

DÚVIDA: Entre em contato com o Corpo de Bombeiros da sua Região. Para informações de telefone, endereço e e-mail. acesse: www.corpodebombeiros.sp.gov.br (<http://www.corpodebombeiros.sp.gov.br>)





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

ART de Obra ou Serviço

28027230172463874

1. Responsável Técnico

JORGE MORAES FILHO

Título Profissional: Engenheiro Eletricista

Empresa Contratada:

RNP: 2603045822

Registro: 0601360624-SP

Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Assis

Endereço: Avenida RUI BARBOSA

Complemento:

Cidade: Assis

Contrato:

Valor: R\$ 7.000,00

Ação Institucional:

Celebrado em: 28/08/2017

Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Bairro: CENTRO

UF: SP

Vinculada à Art nº:

CPF/CNPJ: 46.179.941/0001-35

Nº: 929

CEP: 19814-000

3. Dados da Obra Serviço

Endereço: Rua BRASIL

Complemento:

Cidade: Assis

Data de Início: 04/09/2017

Previsão de Término: 30/11/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Cultural

Proprietário: Prefeitura Municipal de Assis

Nº: 15

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 19800-100

Código:

CPF/CNPJ: 46.179.941/0001-35

Endereço: Rua FLORIANO PEIXOTO

Complemento:

Cidade: Assis

Data de Início: 04/09/2017

Previsão de Término: 30/11/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Cultural

Proprietário: Prefeitura Municipal de Assis

Nº: 757

Bairro: CENTRO

UF: SP

CEP: 19800-011

Código:

CPF/CNPJ: 46.179.941/0001-35

4. Atividade Técnica

Elaboração

1

Projeto

Elaboração do Projeto de
Segurança Contra
Incêndio

Quantidade

Unidade

2,00000

unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto das medidas de segurança contra incêndios, para atender 2 obras, sendo uma o prédio do Teatro Municipal FAC e a outra o prédio do Cinema Municipal "Piracaia".

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

7 - ASSIS - ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE ASSIS E REGIÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ASSIS 11 de SETEMBRO de 2017
Local data

JORGE MORAES FILHO - CPF: 045.630.728-18

Prefeitura Municipal de Assis - CPF/CNPJ: 46.179.841/0001-35

9. Informações

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados constantes no rodapé-versão do sistema, certificada pelo Nosso Número.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creasp.org.br ou www.confes.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
tel: 0800-17-18-11



Valor ART R\$ 81,53

Registrada em: 11/09/2017

Valor Pago R\$ 81,53

Nosso Numero: 28027230172463874

Versão do sistema

Impresso em: 13/09/2017 13:15:31



FUNDAÇÃO ASSISENSE DE CULTURA

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA

Declaramos, para fins de integrar o processo de aprovação de projeto, junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, do imóvel do Teatro Municipal "Padre Enzo Ticinelli", situado à Rua Floriano Peixoto, 757, Bairro Centro, neste município de Assis/SP, tratar-se de obra existente construído no final da década de 40.

Adicionalmente, informamos ser obra tombada em 1986 pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Ambiental e Turístico).

Estamos cientes de que as informações incorretas serão de nossa exclusiva responsabilidade civil e criminal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Assis, 22 de Setembro de 2017.

EMERSON CARLOS GONÇALVES

Diretor Executivo - FAC

MEMORIAIS DESCRITIVOS

1. Finalidade:

O presente memorial descritivo visa especificar as atividades e serviços para o Sistema de Segurança e Combate a Incêndios da edificação do Teatro Municipal de Assis, situado na Rua Floriano Peixoto n. 707 - Centro - em Assis/SP.

2. Serviços:

- 1.1- Instalação total 1.920,83 m² para utilização do Teatro
- 1.2- Projeto abrangendo as seguintes atividades:
 - 2.1- Acesso de viatura
 - 2.2- Segurança estrutural
 - 2.3- Controle de materiais
 - 2.4- Controle de ruído
 - 2.5- Instalação de iluminação
 - 2.6- Instalação de sinalização
 - 2.7- Sistema de proteção contra incêndio
 - 2.8- Sistema contra-rajando
 - 2.9- Sinalização de emergência
 - 2.10- Escalators
 - 2.11- Hidrantes

3. Genêr e Métodos:

- 3.1- Área = 1.920,83m²
- 3.2- Ocupação: Recinção de Público R-5 - Teatro, Administrativo - D1 - Escritórios
- 3.3- Altura da edificação: 4,40m
- 3.4- Índice de ocupação: 200% U/m²
- 3.5- Índice de risco: Classe Média (< 600 U/m²)

03.01- Os serviços de instalação e montagem serão executados de acordo com as indicações dos desenhos.

03.02- O contratante deverá manter contato com as pessoas responsáveis do Corpo de Bombeiros para dirimir dúvidas.

03.03- A execução das instalações deverá ser feita de acordo com as Normas Brasileiras e do Corpo de Bombeiros.

4. MEMÓRIA DE INSTALAÇÃO

As características deste sistema são:

4.a- 01 (um) reservatório nivel do solo, com capacidade indicada para este fim, conforme projeto.

4.b- 01 (um) bomba moto-bomba, para pressurizar a rede

O fornecimento de energia elétrica para alimentar o conjunto moto-bomba será feito através de ligação exclusiva, sendo feita de acordo com o projeto geral da edificação.

4.c- A edificação terá 4 (quatro) bombas para hidrantes, onde serão conectados mangueiras e respectivos esguichos.

Para o controle do movimento das mangueiras e dos esguichos serão instalados esguichos, que são esguichos metálicos com visor de vidro para controle de pressão.

Conforme ABNT NBR 122, sistema tipo B, as mangueiras serão de 100mm x 100mm e o esguicho padrão regulável 1011/2

4.d- Será instalado um registro de engate no muro, com a introdução voltada para a rua, que facilite o engate das mangueiras de outros prédios do bairro.

Esta central está posicionada no Hall de Entrada.

5.4 - Sirenes

As sirenes serão de 12 volts, eletrônicas.

5.5 - Baterias

Para a instalação das baterias devemos definir a autonomia desejada e a potência total instalada. A autonomia desejada será de 1 hora. Levando-se em conta que as sirenes terão consumo não muito elevado, a tensão de trabalho das baterias de sobrecarga não será superior a 13,8V.

5.6 - Dimensionamento das fiações elétricas

Adotaremos o critério de dimensionamento das fios de instalação pelo Método de Segurança Técnica.

Para a instalação das baterias, será necessário um FVCI (fusível) para proteção e proteção na fiação. Será necessário também um interruptor para a tomada de energia elétrica que alimentará as sirenes e o sistema de iluminação.

5.7 - Instalação de Sinalização de Emergência

5.7.1 - Sistema de Desligamento

Para facilitar o desligamento deverá ser previsto, um interruptor liga/desliga, vindo a tomada de energia elétrica que alimentará as sirenes e o sistema de iluminação.

6. SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Foi adotado o sistema de Iluminação de Emergência tipo CENTRAL, provido de circuito alimentado por uma bateria. As luminárias deverão ter o interruptor de segurança, permitindo a função de segurança.

6.1 - Bateria

Para a instalação da bateria será necessário um FVCI (fusível).

Para a instalação das baterias, será necessário um FVCI (fusível) para proteção e proteção na fiação.

6.2 - Dimensionamento das fiações

Adotaremos o critério de dimensionamento dos fios de instalação pelo Método de segurança Técnica. Será adotado o critério de segurança para dimensionar as luminárias uma vez que o consumo de iluminação para carga das baterias é muito baixo.

Para a instalação das baterias, será necessário um FVCI (fusível) para proteção e proteção na fiação. Será necessário também um interruptor para a tomada de energia elétrica que alimentará as sirenes e o sistema de iluminação. Para a instalação das baterias, será necessário um FVCI (fusível) para proteção e proteção na fiação.

6.3 - Lâmpadas

As lâmpadas serão do tipo Led ou conforme especificação da fabricante.

6.4 - Instalação de Luminárias

A instalação das luminárias de emergência é de natureza simples e rápida.

No presente projeto as luminárias de emergência terão simultaneamente as duas funções, ou seja, de ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA e de ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, uma vez que as luminárias de emergência e de manutenção são iguais.

Eng. João Carlos de Jesus

Assis-FAC

Memorial de Brigada de Incêndio

Referência: IT 17 – BRIGADA DE INCÊNDIO

Tipo de Obra: Grupo F, (F5) – Reunião de Público –Teatro
Grupo D, (D1) - Administrativo – Escritórios

Proprietário: Pref. Municipal de Assis-FAC

Local: Rua Floriano Peixoto n.757 - Centro, em Assis/SP.


Número de Brigadistas

Conforme tabela A1 da IT n.17/2011 usaremos a classificação F5, portanto deverá fazer parte 5 funcionários até o número de 8.


O número de funcionários previsto na edificação: 8 pessoas.

Conclusão: a brigada deverá ser formada por 5 pessoas de todos os funcionários fixos na edificação.

Nível de treinamento: Intermediário



Eng. Jorge Moraes Filho
CREA 060.136.062-4



Pref. Municipal de Assis-FAC

MEMORIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO

Endereço: Rua Floriano Peixoto n.757

Complemento

Bairro: Centro

Município: Assis

UF: SP

e-mail: assisfac@gmail.com


Proprietário: Pref. Municipal de Assis-FAC.

Fone: (18) 3302-3300

Ocupação: Reunião de público – F5 - Teatro, (D1) - Administrativo – Escritórios

1. **ESTRUTURAS:** execução da obra realizada de acordo com as normas construtivas em vigor, estruturas de aço e concreto, executadas de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 60 minutos, conforme a IT 08/11. Fundações: executadas para suportar as cargas solicitadas, de acordo com as normas em vigor.
2. **ALVENARIAS:** construídas de tijolos de barro, tijolos cerâmicos, ou de materiais equivalentes, assentadas e revestidas de argamassa, de acordo com as normas construtivas em vigor.
3. **COMPARTIMENTAÇÕES:** realizada de acordo com as normas construtivas em vigor e IT 09/11, de acordo com as características da construção. Atende ao TRRF (resistência ao fogo) para 60 minutos, conforme a IT 08/11.
4. **COMPARTIMENTOS:** independentes de sua natureza de ocupação, os compartimentos possuem dimensões adequadas à sua atividade. Os materiais de construção (estruturas, vedações, acabamento etc.) empregados, mediante aplicação adequada, atendem aos requisitos técnicos quanto à estabilidade, ventilação, higiene, segurança, salubridade, conforto técnico e acústico, atendendo às posturas municipais e às normas do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.
5. **INSTALAÇÕES:** as instalações hidráulicas e elétricas obedecem aos requisitos normativos da ABNT e das respectivas concessionárias.
6. **VIDROS:** os elementos envidraçados atendem aos critérios de segurança previstos nas normas da ABNT.
7. **MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO:** as medidas de segurança contra incêndio e os riscos específicos obedecem aos requisitos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo e, onde aplicável, das normas ABNT.

Assis, 11 de setembro de 2017.


Eng. Jorge Moraes Filho
CREA 060.136.062-4


Pref. Municipal de Assis-FAC



Secretaria Municipal da Saúde

Prefeitura de Assis

PROPOSIÇÃO ELETRÔNICA Nº 6547

Ref.: Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) em prédios que atendem a Secretaria Municipal da Saúde.

Item d:

- Informamos que as Unidades de Saúde (prédios) recentemente construídas já possuem o AVCB.
- Em relação aos demais prédios, a Secretaria Municipal da Saúde está realizando as adequações necessárias para pleitear o auto de vistoria, junto ao Corpo de Bombeiros, com previsão orçamentária para o exercício de 2020.

Adriano Luís Romagnoli Pires
Secretário Municipal da Saúde

Secretaria Municipal de Assistência Social de Assis, com sede na Rua: Benedito Spinard, 613.

Em resposta ao Requerimento do poder executivo com relação ao Requerimento nº 338/2019, referente à AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS – AVCB, do Vereador Valmir Dionisio.

Informamos que os equipamentos destinados a está Secretaria alguns ainda se encontra sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (ACVB).

Segue a lista dos prédios públicos desta Secretaria:



Secretaria Municipal de Assistência Social Rua Benedito Spinard, 613 /Centro	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NÃO TEM
Cras I Rua David Passarinho, 704/VIPrudenciana.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NÃO TEM
CRAS II Rua Curitiba, 114 JD Paraná.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NÃO TEM
CRAS III Rua Luiz Francisco de Almeida, 100/ San Fernando Vally.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NÃO TEM
CRAS IV Rua Mauricio Nucci, 258 / Parque Colinas.	Está em andamento o AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB)
Casa de Acolhida Rua Felix de Castro, 901 / JD Aeroporto.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NÃO TEM
CCI-Centro de Convivência do Idoso. Rua Reverendo Abel A. de Camargo.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) N° 225636 EM DIA VENCE EM 29/01/2021
CDI - Centro Dia do Idoso. Rua Monsenhor Davi, 670 / Conjunto Habitacional Orestes Longuini.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) N°227854 EM DIA VENCE EM 29/01/2021
Casa de Passagem Continuação da Getúlio Vargas, 351 / Área Rural.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NAÕ TEM
UAM (Unidade de Atendimento ao Migrante Av. Getúlio Vargas, s/n. Bairro: Vila Nova Santana.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NAÕ TEM
CREAS Rua Emílio de Menezes, 160 / Vila Xavier.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NAÕ TEM
Conselho Tutelar de Assis Rua Rua Felix de Castro, 901 / JD Aeroporto.	AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) NAÕ TEM



Prefeitura Municipal de Assis
Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços

Assis, 23 de outubro de 2019.

Memo Gab. SEMPLOS nº 27/2019

**Para: Secretaria Municipal de Governo e Administração
A/C Luciano Bergonso**

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 363/2019.

Em atenção ao Requerimento acima especificado, no que tange à Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Serviços, informarmos que os prédios próprios pertencentes à SEMPLOS são: a sede da SEMPLOS, o Terminal Rodoviário e o Cemitério Municipal.

Traçamos um cronograma para procedermos os levantamentos necessários para executar os Projetos de Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio, de acordo com o Decreto Estadual nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018 e demais Instruções Técnicas, como segue:

1ª Fase: Cadastramento e levantamento diagnóstico de todos os prédios, aferindo medias, alturas, áreas e usos dos mesmos;

2ª Fase: Elaboração de Projetos Executivos para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros;

3ª Fase: Obras e Instalações para posterior solicitação de vistoria e obtenção de AVCB.

Na oportunidade, apresentamos nossos votos de elevada estima e consideração, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Clóvis Marcelino da Silva
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Serviços

Clóvis Marcelino da Silva
Secretaria Municipal de Planejamento,
Obras e Serviços



Prefeitura Municipal de Assis
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



Memorando SEAMA nº296/2019

Assis, 31 de Outubro de 2019

De: Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Para: Secretaria de Governo

A/C: Luciano Bergonso

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 338/2019.

Em atenção ao Requerimento acima especificado, no que tange à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, informarmos que os prédios próprios pertencentes à SEAMA são: a sede da SEAMA, a Limpeza Pública, o Centro Integrado Municipal (CIM), o ECOLAGO, o Pq Jd. Paraná, o Pq. San Fernando Valley e o Ecoparque.

Traçamos um cronograma para procedermos os levantamentos necessários para executar os Projetos de Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio, de acordo com o Decreto Estadual nº 63.911, de 10 de dezembro de 2018 e demais Instruções Técnicas, como segue:


1ª Fase: Cadastramento e levantamento diagnóstico de todos os prédios, aferindo medidas, alturas, áreas e usos dos mesmos;

2ª Fase: Elaboração de Projetos Executivos para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros;

3ª Fase: Obras e Instalações para posterior solicitação de vistoria e obtenção de AVCB.

Desde já reiterando nossos protestos de estima e consideração e à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


FÁBIO AVILA NOSSACK
Secretário Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente

Fábio Avila Nossack
Secretario Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Assis, 24 de Outubro de 2019.

Assunto: Resposta ao Requerimento Nº 6547 de autoria do vereador Valmir Dionísio.


Ginásio Municipal de Esportes Jairo Ferreira dos Santos "Jairão" = O AVCB vai ser solicitado após o término das reformas.

Ginásio Municipal José Nigro "GEMA" = Projeto já foi aprovado pelo corpo de bombeiros e as adequações estão em andamento.

Estádio Municipal Antonio Viana Silva "Tonicão" = AVCB, válido até 30/11/2019, e já foi pedida nova vistoria.

Estádio Municipal Marcelino de Souza = O AVCB vai ser solicitado após o término das reformas.

Atenciosamente,


Silvio Nogueira Bahia

Secretário Municipal do Esporte